

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес:
гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 24

**ИНДИКАТИВНИ КОЛИЧЕСТВА НА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ ОТ
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИНДИКАТИВНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ**

РЗП:	5993,69	m ²	
№ по ред	Описание на допустимите дейности/СМР	Ед. мярка	К-во общо за сградата/блок секцията по ИБ
I. Подмяна на дограма по апартаменти			
1	Демонтаж вътрешни и външни подпрозоречни первази	m'	715,23
2	Боядисване с цветен латекс около подменена дограма (стена) двукратно, вкл. почистване и грунд	m ²	534,90
3	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци от покрив над 20 км.	m ³	83,00
II. Подмяна дограма в общите части на сградата			
1	Доставка и монтаж на входна врата за блок с обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m ² K - входна врата, по спецификация	бр.	2,00
2	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m'	169,18
4	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m'	97,58
5	Доставка и монтаж на ръкохватки за парапети стълбищна клетка за достигане на H=1,05м	m'	90,09
6	Боядисване с цветен латекс около подменена дограма (стена), стълбищни площадки и коридори двукратно, вкл. почистване и грунд	m ²	159,03
7	Боядисване с блажна боя H=1.20м по цокъл стълбища вкл. почистване	m ²	207,06
8	Демонтаж на метални решетки от витрини стълбищна клетка	m ²	62,08
9	Стъргане на блажна боя и подготовка на метални решетки по витрини на стълбищна клетка	m ²	62,08
10	Грундиране с антикорозионен грунд по метални решетки по витрини на стълбищна клетка	m ²	62,08
11	Боядисване с блажна боя по метални решетки по витрини на стълбищна клетка, двукратно	m ²	62,08
12	Монтаж метални решетки от витрини стълбищна клетка	m ²	62,08
13	Доставка и монтаж на домофонна система	бр.	1,00
14	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци от покрив над 20 км.	m ³	10,00
III. Топлинно изолиране на външни стени			
1	Доставка и полагане на цветна минерална екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени, дъна и парапети остъклени балкони	m ²	3973,00
2	Доставка, монтаж и демонтаж тръбно скеле с височина до 30 м	m ²	3850,00
3	Очукване и изкърпване на външна увредена мазилка	m ²	200,00

4	Демонтаж на външни климатични тела по фасади и конзоли, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината 80 mm на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела	бр	42,00
5	Доставка и монтаж на система за отвеждане конденза от климатици по фасадите	бр.	42,00
6	Доставка и монтаж на декоративни решетки пред климатици	бр.	42,00
7	Демонтаж и обратен монтаж на външни ролетни щори	бр.	14,00
8	Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии	бр.	20,00
9	Демонтаж и поставяне на фасадно окабеляване във вкопани в изолацията канали (в кабелни канали)	m'	150,00
10	Премахване на нарушена мозаечна облицовка по цокъл и направа на варо-циментова мазилка	m ²	10,00
11	Направа шпакловка на цокълни стени	m ²	65,00
12	Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап	m'	74,50
13	Доставка и монтаж на завършващ профил за мазилка	m'	74,50
14	Доставка и монтаж ъглов профил със стъклофибърна мрежа по ръбове топлоизолация	m	1041,83
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m'	785,85
16	Направа первази от гранитогрес-15cm по фасадни стени на неостъкдени балкони	m'	123,65
17	Грундиране преди шпакловка с дълбокопроникващ грунд по стари повърхности -страници, дъна и ст.бетониви елементи по парапети на неостъкдени балкони (двустранно)	m ²	871,61
18	Шпакловка по стари повърхности -страници, дъна и ст.бетониви елементи по парапети на неостъкдени балкони (двустранно)	m ²	871,61
19	Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка по страници, дъна и ст.бетониви елементи по парапети на неостъкдени балкони (двустранно)	m ²	871,61
20	Доставка и монтаж на табела с надпис на адреса	бр.	4,00
21	Демонтаж, складиране и обратен монтаж на козирки при врати на ниво партер	бр.	4,00
22	Демонтаж, складиране и обратен монтаж на рекламни табели към търговски обекти и табела адрес	бр.	6,00
23	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци от покрив над 20 км.	m ³	6,00
IV.	Топлинно изолиране на покрив		
1	Полагане на армирана циментова замазка за наклон	m ²	511,00
2	Направа на холкери	m'	142,46
3	Изграждане на мълниева защитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)	бр.	1,00
4	Подновяване на компрометирани комини (зидария, шапки, мазилка)	бр.	7,00
5	Демонтаж на стара и доставка и монтаж нов изход към покрива 75x85cm	бр.	1,00
6	Демонтаж на метални решетки по отвори на машинно помещение	m ²	0,65
7	Демонтаж на метални единични метални прозорци	m ²	1,91
8	Доставка и монтаж на PVC дограма, двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m ² K	m ²	1,91
9	Демонтаж на стара и доставка и монтаж на нова обшивка по бордове, комини, капандури (вкл. Дървени летви)	m ²	40,00
10	Доставка и монтаж воронки	бр.	5,00
11	Полагане на два пласта хидроизолация тип "течна гума" при комини, отдушници и др.	m ²	20,00
12	Демонтаж и обратен монтаж на моряшка стълба	m ²	5,30

13	Стъргане на блажна боя и подготовка на моряшка стълба	m ²	5,30
14	Грундиране с антикорозионен грунд на моряшка стълба	m ²	5,30
15	Боядисване с блажна боя на моряшка стълба	m ²	5,30
16	Демонтаж, складиране и обратен монтаж на кабина мобилен оператор	бр.	1,00
17	Демонтаж, складиране и обратен монтаж на външни климатични тела и мет. Решетки	бр.	2,00
18	Ремонт на козирка над входна врата	бр.	1,00
19	Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци от покрив над 20 км.	m ³	20,00
V.	Топлинно изолиране на под		
1	Демонтаж и обратен монтаж на осветителни тела и удължаващ кабел	бр.	45,00
2	Доставка и полагане на цветна минерална екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени, дъна и парапети остъклени балкони	m ²	34,00
3	Измазване на разрушено бетоново покритие	m ²	150,00
4	Грундиране с готов грунд на цокълни стени	m ²	65,00
5	Полагане на цветна мозаична екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по цокълни стени	m ²	65,00
6	Демонтаж на съществуващи капаци на сутерен	m ²	4,25
7	Зазиждане на прозорци на сутерен	m ²	4,25
8	Стъргане на блажна боя и подготовка на метални решетки по витрини на стълбищна клетка	m ²	1,70
9	Грундиране с антикорозионен грунд по метални решетки по витрини на стълбищна клетка	m ²	1,70
10	Боядисване с блажна боя по метални решетки по витрини на стълбищна клетка, двукратно	m ²	1,70
VI.	Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)		
1	Ремонт на ел. инсталация в общите части	компл	1,00
2	Подмяна на счупени ключове и плафониери	компл	1,00
3	Доставка и монтаж на датчици за движение в коридори и стълбища	бр.	16,00
4	Доставка и монтаж на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж на детектор за движение (присъствие) 180'	бр.	1,00
6	Възстановяване на мазилка, шпакловане, боядисване стени и тавани на местата, на които полаган кабела - стълбище и стълбищни п-ки	m ²	1,50