



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В ГР. БАНЯ”

I. Цел, обхват и съществуващо положение

Основната цел на проекта е подобряване и възстановяване състоянието на съществуващи улици в гр. Баня в община Карлово. С реализирането на обектите, предмет на проекта, следва да осигури висока степен на безопасност за автомобилния и пешеходния поток. С реализирането на проекта се цели трайно подобрене на екологичното, социалното и икономическото състояние на населеното място. Обхвата на обектите предмет на пазарните консултации е:

- ул. „Стара планина“ в гр. Баня - дължината на реконструируания участък е 259.98 м., със съществуваща настилка на уличното платно от асфалтобетон с ширина 7 м.;
- ул. „Карловска“ в гр. Баня;
- ул. „Липите“ в гр. Баня;
- ул. „Байкал“ в гр. Баня.

Дължината на реконструируания участък за трите улици е 1078 м., със съществуваща настилка на уличното платно от паваж с ширина варираща между 6 м. и 10.50 м.

Обектите са **ЧЕТВЪРТА** категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „а“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредб №1/2003 г. на МРРБ.

Съществуващите настилки на улиците – пътни и тротоарни, в обхвата на проекта, на много места са компрометирани и задържат повърхностните води. Това е пречка за тяхното пълноценно използване от пешеходци и предпоставка за пътнотранспортно произшествие.

II. Общи изисквания и основни строителни дейности, които да бъдат предвидени:

Преди започване на строителните дейности на обектите, следва да се направи обстоен оглед на място. Изпълнението на реконструиране участъци от улиците, съгласно обхвата по т. I предвижда полагане на нова асфалтобетонена настилка на уличното платно, пренареждане на съществуваща паважна настилка, бордюри и тротоарна настилка от бетонови плочи.

Основни дейности:

- Почистване строителна площадка;
- Разваляне на съществуваща пътна настилка – асфалтобетона, трошено - каменна или паваж;
- Разваляне на бордюри;
- Разваляне на тротоарна настилка;



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



- Изкоп пътна основа;
- Пренареждане и нова паважна настилка (за ул. „Байкал“ и ул. „Липите“)
- Несортиран трошен камък за пътна основа - 40 cm E=250 Мра;
- Първи битумен разлив;
- Неплътен асфалтобетон - 6 cm, E=1200, Мра;
- Втори битумен разлив;
- Плътен асфалтобетон - 4 cm, E=1200, Мра;
- Бордюри 15/25/50 см.;
- Пясък за тротоари – 10 см.;
- Циментопясъчен разтвор- 3 см.;
- Бетонени тротоарни плочи – 5 см.;
- Повдигане/сваляне на ДШ;
- Повдигане/сваляне на РШ;
- Пътни знаци и маркировка;
- Пътни знаци по време на строителството.

За периода на изпълнение на строителните работи на обектите следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да спазва въвеждането на временна организация на движението за възложения участък. Изпълнението на СМР започва след въвеждането и с протокол и заповед за временна организация. Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движение, временно се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен цвят, до завършването на обекта и въвеждането му в експлоатация.

III. Минимални изисквания към изпълнение на строителните дейности и влаганите материали в строителството.

Изпълнението на строителните дейности е необходимо за постигане изискванията по т. II, съгласно изготвените проекти и Количествена сметка, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Строителните продукти на изпълняваните СМР трябва да са в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;
- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации.

При изпълнението строителните дейности да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и / или



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни показатели / декларации за характеристика на строителния продукт и съоръжения, придружени при необходимост с протоколи от изпитване, издадени от лицензирани лаборатории. При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Да се спазват санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания и тези за безопасни условия на труд за при изпълнението на строително-монтажни работи.